адрес	ул. Сосенский стан, дом 11			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	
	Общестроительные работы			
1	**Ремонт фасада** восстановить штукатурку и покрасочный слой **(монолитный пояс)** (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтувка, шпаклёвка, окраска)	п.м.	752	
2	Ремонт кровельного покрытия (мягкая кровля)	$м^2$	520	
3	Ремонт облицовки кирпича на фасаде дома	м2	68	
4	Заделка Трещин на кирпичной кладке переходных балконов (кол-во болконов)	шт.	58	
5	Укрепление переходных болконов (перекладка кирпичной кладки с армированием и креплением к фасаду дома)	шт.	64	
6	Ремонт парапетов на кровли (штукатурка покраска)	$м^2$	44	
7	Ремонт подпорных стенок у входа в м.камеру	кв.м	28	
8	Ремонт ступеней и площадки перед входными группами	кв.м	16	
9	Ремонт цоколя (плитка)	кв.м	42	
10	Покраска дверей в мусорокамерах подвал	кв.м	4	
11	Покраска дверей вход в под.	кв.м	18	
12	Монтаж навесов над приямками	кв.м	66,42	
13	Ремонт козырьков вход в подъезд (штукатурка,огрунтовка,шпаклевка,окраска)	$м^2$	26	
14	Выравнивание штукатурки потолков (переходной балкон)	м2	221,5	
15	Покраска потолков (переходной балкон)	м2	738,44	
16	Устройство капельников на переходные балконы с привязкой к фасаду	п.м.	467,6	
	ТР			
1	Замена оконных блоков на пожарной лестнице	шт	4	
2	Ремонт напольного покрытия МОП	м2	41	
3	Замена дверных пружин на переходных дверях	шт	42	
4	Замена дверных доводчиков на переходных дверях	шт	58	
5	Замена оконных ручек	шт	36	
6	Замена дверных ручек	шт	28	
7	Ремонт фасада (ремонт межпанельных швов)	м.п.	75	
8	Штукатурка покраска стен МОП	м2	53	
9	Ремонт ковшей мусоропровода	шт	13	
10	Ремонт напольного покрытия в лифтах	м2	16,7	
11	Покраска кабин грузового и пассажирского лифта (8 кабин)	м2	90,6	
12	Замена уплатнительных резинок на переходных дверях	п.м.	210	
	Благоустройство придомовой территории			
1	Устройство водоотводящих лотков	пм	32	
2	Ремонт отмостки (асфальт)	м2	42	
3	Нанесение разметки на порковочные места	п.м.	62	
4	Ремонт площадки для сбора мусора	шт.	2	
5	Ремонт дорожного покрытия (асфальт)	м2	89	
6	Ремонт дорожного покрытия (асфальт, порковочные места)	м2	80	
7	Ремонт тротуара (брусчатка)	м2	40	
8	Замена бордюрного камня на тротуаре (внешний) ширина верхней части - 12 см.	п.м.	22	
9	Установка антипорковочных столбиков	шт.	18	
10	Установка антипорковочных дуг	шт.	2	
12	Замена урн	шт.	4	