адрес	ул. Сосенский стан, дом 13			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	
ТР				
1	Ремонт подпорных стенок у входа в м.камеру	кв.м	14	
2	Ремонт ступеней и площадки перед входными группами	кв.м	16,8	
3	Покраска дверей в мусорокамерах	кв.м	7,5	
4	Покраска дверей вход в под.	кв.м	25	
5	Ремонт козырьков вход в подъезд (штукатурка,огрунтовка,шпаклевка,окраска)	$м^2$	26	
6	Выравнивание штукатурки потолков (переходной балкон)	м2	84,9	
7	Покраска потолков (переходной балкон)	м2	282,9	
8	Замена стекол на электрощитки	шт.	30	
9	Замена и установка кабель канала 20*40	п.м.	60	
10	Замена дверных пружин на переходных дверях	шт	12	
11	Замена дверных доводчиков на переходных дверях	шт	26	
12	Замена оконных ручек	шт	18	
13	Замена дверных ручек	шт	14	
14	Замена уплатнительных резинок на переходных дверях	п.м.	90	
15	Покраска поручней на входной группе	п.м.	12	
16	Частичная замена светильников	шт.	136	
17	Шпаклевка стен	м2	440	
18	Грунтовка стен	м2	4 790	
19	Покраска стен	м2	4790	
20	Шпаклевка потолков	м2	96	
21	Грунтовка потолков	м2	1470	
22	Покраска потолков	м2	1470	
23	Шпаклевка оконных откосов	м2	23	
24	Грунтование оконных откосов	м2	47	
25	Покраска оконных откосов	м2	47	
26	Шпаклевка дверных откосов	м2	44	
27	Грунтовка дверных откосов	м2	230	
28	Покраска дверных откосов краской ВД	м2	230	
29	Ремонт напольного покрытия МОП	м2	48	
30	Покраска, переходных дверей, краской НЦ (покраска 3х перех. двер. С 2х сторон на эт.)	м2	430	
31	Покраска ствола мусоропровода	м2	140	
32	Покраска металических ограждений леснечных маршей, краской НЦ	п.м.	290	
33	Покраска трубы ЦО, краской НЦ	пм	240	
34	Замена почтовых ящиков (7ми секционные)	шт	20	
35	Замена плитки стен МОП 1эт	м2	8	
36	Шпаклевка поверхностей потолка помещений промывочной	м2	4	
37	Грунтовка поверхностей потолка помещений промывочной	м2	19	
38	Покраска поверхностей потолка помещений промывочной (краска ВД)	м2	19	
39	Шпаклевка поверхностей стен помещений промывочной	м2	4	
40	Грунтовка поверхностей стен помещений промывочной	м2	42	
41	Покраска поверхностей стен в помещений промывочной (краска ВД)	м2	42	
42	Шпаклевка дверных откосов промывочных	м2	3	
43	Грунтование, дверных откосов промывочных	м2	6	
44	Покраска дверных откосов краской ВД в помещении промывочной	м2	6	
45	Шпаклевка поверхностей потолка помещений консьержной	м2	3	
46	Грунтовка поверхностей потолка помещений консьержной (каждого вида работ)	м2	7,2	
47	Покраска поверхностей потолка помещений консьержной (краска ВД)	м2	7,2	
48	Шпаклевка поверхностей стен помещений консьержной	м2	5,2	
49	Грунтовка поверхностей стен помещений консьержной (каждого вида работ)	м2	32	
50	Покраска поверхностей стен в помещений консьержной (краска ВД)	м2	32	